CONVOCATORIA DE OFERENTES PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA AÑO LECTIVO 2025

CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BATERÍA SANITARIA PARA NIÑAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO; COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA BRINDAR PLENAS GARANTÍAS PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR, ASÍ COMO AL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES HIGIENICAS Y SANITARIAS PARA LOS EDUCANDOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO; PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY 1523 DE 2012 Y ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMA (ley 1448 de 2011), MIGRANTE Y DE INCLUSIÓN, 2025.

FECHA DE APERTURA: **DIA:** 09 **MES:** 05 **AÑO:** 2025 **HORA** 7:00 Am

FECHA DE CIERRE: **DIA:** 16 **MES:** 05 **AÑO:** 2025 **HORA** 4:00 Pm

VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: $ 28.000.000

GENERALIDADES QUE DEBE CONTENER LA OFERTA:

1. Carta de presentación de la propuesta
2. Aportar propuesta económica la cual deberá indicar:
   a. Valor de la oferta.
   b. Forma de pago contra entrega. (No se permite el giro de anticipos)
   c. Plazo (5 días)

   Nota: La propuesta debe estar firmada por el oferente (No subsanable)
3. Aportar Fotocopia del documento de identidad
4. Aportar Fotocopia del RUT y/o Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no superior a 60 días.
5. Aportar certificado de antecedentes: Contraloría, Procuraduría, Policía y Medidas Correctivas.
6. Aportar formato firmado con autorización a la Institución Educativa para la revisión de antecedentes y medidas correctivas.
7. Causales de rechazo de propuestas: La Institución Educativa establecerá los parámetros y especificaciones técnicas a tener en cuenta por los oferentes, para ello deberán realizar el análisis detallado al cuadro de actividades y cantidades suministrado por la misma entidad, el cual debe ser diligenciado guardando de forma estricta el orden y por ningún motivo se podrá alterar, salvo el caso de imprevistos acontecidos en el transcurso de la ejecución de las actividades objeto del contrato y previa intervención del responsable de la supervisión delegado por la Institución Educativa; por tanto, aquellos documentos que hagan parte de las especificaciones técnicas y que no sean aportados a la propuesta, será causal de rechazo de la misma las siguientes:

   a. Cotizar por un valor superior al presupuesto convocado
   b. Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o servicios solicitados.
   c. Entregar la propuesta en día, hora y lugar diferente al señalado en el cronograma.
   d. No establecer valor económico en su propuesta.
   e. No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de evaluación.
   f. Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o Jurídica.
   g. Estar inhabilitado para contratar con entidades públicas (Certificación: Contraloría, procuraduría, antecedentes judiciales, medidas correctivas y el de inhabilidades de delitos sexuales que descargará la institución en el momento de la evaluación).
   h. Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria.

Nota: El literal **a** del numeral **2**, por ser necesario para la evaluación de la propuesta no será subsanable, ni por su falta de presentación, ni en su contenido.

8. Proceso para Legalización:

Para que el contrato se entienda legalizado y por consiguiente pueda empezar a ejecutarse el contratista seleccionado tendrá tres (03) días como plazo contados a partir de la adjudicación, y deberá cumplir con los siguientes requisitos dependiendo de si es persona natural o jurídica.

a. Constituir las pólizas que se establezcan en el contrato como prenda de garantía para el fiel cumplimiento del objeto contratado.
b. Firma de las partes.
c. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del Contratista.

9. Proceso para el Cierre y Liquidación del Contrato:

a. Pago de aportes al sistema de Pensiones, Salud y ARL (Si es persona natural deberá efectuar el pago a nombre propio según la actividad a contratar y si es persona jurídica deberá adjuntar la planilla de pago como empleador). De otra parte, no se aceptará la certificación como beneficiario del SISBEN.
b. Para la liquidación del contrato el contratista deberá aportar el % establecido por estampillas así:
- Estampilla Pro-hospital Departamental 2%
- Estampilla Pro-desarrollo Científico 1 %
- Estampilla Adulto Mayor 2%
- Tasa Pro-deporte y Recreación 2% se descuenta en el momento del pago de retenciones en la fuente y reteica de acuerdo al objeto del contrato.

c. No se efectuarán pagos en efectivo, ni con cheques. Tampoco se permite el giro de anticipos por sugerencia de los entes de control. La Institución hará la transferencia o giro electrónico desde la cuenta maestra a la cuenta registrada por el contratista en el momento de la firma del contrato. Tampoco se podrá girar a terceros, tan solo al primer beneficiario previo descuento de los impuestos de Ley según (Persona Natural o Jurídica).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS DETERIORADOS Y COLAPSADOS EN BAÑOS DE NIÑAS.	M2	24,0		
2	DEMOLICIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE BAÑOS NIÑAS 1.30ML* 2.10 ML	UND	6,0		
3	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE	GLOBAL	1,0		
4	ELABORACIÓN DE REGATAS PARA TUBERÍA DE PRESIÓN PVC DE 1", 3/4" Y 1/2".	ML	40,0		
5	RESANE Y PAÑETE DE NIVELACIÓN DE MUROS CON MORTERO DE ARENA CEMENTO M:1:3	M2	43,0		
6	AFINADO DE PISOS CON MORTERO ARENA CEMENTO M: 1:3	M2	24,0		
7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS: 8 PUNTOS AF PARA SANITARIOS, 4 PUNTOS AF PARA LAVAMANOS, 1 PUNTOS AF PARA DUCHAS Y 1 PUNTO DE AF PARA LLAVE DE CHORRO. INCLUYE INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO 1/2" PARA CONTROL O MTTO DE BATERIA Y OTRA PARA CONTROL LAVAMANOS, ASÍ COMO MANGUERAS Y LLAVE DE ARRESTO POR CADA PUNTO, MONTAJE DE SISTEMA BYPASS, VÁLVULAS Y CHEQUES. ASÍ COMO PEGANTE PVC, ADAPTADORES MACHO, ADAPTADORES HEMBRA, UNIÓN, TEE, CODOS Y REDUCCIONES.	PUNTOS	14,0		
8	INSTALACIONES SANITARIAS: 8 PUNTOS PARA SANITARIOS EN TUB DE 4", 4 PUNTOS SANITARIOS PARA LAVAMANOS EN TUB 2", 1 PUNTOS SANITARIO PARA DUCHA EN TUB 4" Y 1 PUNTO SANITARIO PARA LAVA TRAPEROS EN TUB 4", 2 PUNTOS SANITARIOS PARA DESAGÜES EN 4". INCLUYE TUBERÍA PRINCIPAL EN 4" PARA DOS RAMALES DE DESGÜE Y CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO EXCAVACIÓN MANUAL PARA RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE, COLAPSADA Y DETERIORADA, E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4"TIPO PESADA Y DUCTO DE VENTILACIÓN EN 3", ASÍ COMO PEGANTE, ACCESORIOS, UNIONES, YEE, CODOS, SIFONES, REDUCCIÓN Y REJILLAS.	PUNTOS	16,0		

9	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 3.000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO Y DE DESAGÜE.	UND	1,0		
10	INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Y DE DESAGÜE 3" DE PLACA TANQUE ELEVADO (PARA LAVADO Y LIMPIEZA), INCLUYE ACCESORIOS, VALVULA DE PASO 1 1/4", Y ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN DE TUBERÍA DE 3".	ML	13,0		
11	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) LAMPARAS HERMÉTICAS LED 2X18W E INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE ALAMBRE N° 14	PUNTOS	2,0		
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLACA INTERIOR BAÑOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, RESANE DE PLACA INTERNA, APLICACIÓN DE PASTA Y ACABADO EN VINILO COLOR BLANCO.	M2	24,0		
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLACA DE SOPORTE TANQUE AÉREO, INCLUYE, LAVADO A PRESIÓN CON HIDROJET, NIVELACIÓN DE PISO, APLICACIÓN DE PROCESO DE IMPERMEABILIZACIÓN.	GL	1,0		
14	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO EN CERÁMICA PARA MURO H:2,10 ML, FORMATO > O = 0,30 ML* 0,60ML INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO Y PEGO TIPO I.	M2	56,0		
15	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENEFA DECORATIVA EN FORMATO QUE COMBINE CON CERÁMICA DE MURO POR SECCIONES, INCLUYE PEGO TIPO I.	ML	8,0		
16	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO EN CERÁMICA PARA PISO Y MESON LAVAMANOS, FORMATO > 0,30ML, INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO Y PEGO TIPO I. SE EVALUARÁN Y VERIFICARÁN LOS DESNIVELES VS SIFONES, EN CASO DE DETECTAR EMPOSAMIENTOS NO SE EFECTURÁ EL PAGO DE ESTE ITEM.	M2	26,0		
17	REPOSICIÓN DE ACABADO DE PISO EN TABLETA DE GRES (CAJA DE INSPECCIÓN Y SECCIÓN DE PISO) DE 0,25 ML * 0,25 ML	M2	2,0		
18	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SANITARIOS, ACCESORIOS Y MANGUERAS	UND	8,0		
19	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS, INCLUYE LLAVE TERMINAL, ACCESORIOS Y MANGUERAS	UND	4,0		
20	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA Y ACCESORIOS	UND	1,0		
21	ADECUACIÓN DE TANQUILLA PARA LAVA TRAPEROS, INCLUYE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LLAVE DE CHORRO Y ENCHAPE EN CERÁMICA E INSTALACIÓN DE REJILLA.	UND	1,0		
22	REPOSICIÓN DE PUERTA-REJA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL 1,5 ML * 2,10 ML DE CORREDERA. INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO EN ESMALTE TIPO I, ASÍ COMO PASADOR Y ARMELLAS PARA CERRADURA TIPO CANDADO.	UND	1,0		
23	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS ENTAMBORADA EN LÁMINA GALVANIZADA COLD ROLLED C. 18 A: 0,70ML * H: 2,00ML, CON MANIJA EXTERNA Y PASADOR INTERNO, INCLUYE PANEL FRONTAL ADICIONAL DE A:0,15ML * 2:00ML, EN LÁMINA COLD ROLLED C. 18 ENTAMBORADA, ASÍ COMO APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO TIPO I.	UND	9,0		
24	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METÁLICAS EN LÁMINA COLD ROLLED GALVANZADA C. 18 A:1,3ML* H:2,00 ML, ENTAMBORADA, INLCUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO TIPO I.	UND	5,0		
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO					**28.000.000,0**

El plazo para la ejecución del contrato es de veinte (20) días para la obra adecuación y mejoramiento, año 2025.

Jorge Iván Osorio Rector
Rector